Preisblatt Netzanschlüsse

- Stromversorgung -

Stadtwerke Huntetal Netz

Gültig ab: 01.10.2025

Position	Netzanschlusskosten für einen Netzanschluss "Strom" in der Netzebene 7 (Niederspannung)			
	Netzanschlusskosten			
VK**S1110**	Netzanschlusskosten-Pauschale bis 25 m im öffentlichen Bereich und bis 30 m Länge (ab Grundstücksgrenze gemessen) im privaten Bereich inkl. Erdarbeiten und 30 kW Anschlussleistung. Dieser Anschluss wird mit einem Kabel NAYY 4x50mm² hergestellt und kann über einen Baukostenzuschuss bis zu einer maximalen Leistung von 70 kW erweitert werden. **Dieser Netzanschluss ist ausschließlich für Grundstücke verfügbar die noch nie an das Stromversorgungsnetz angeschlossen waren.** Hinweis: Über den Strom-Netzanschluss muss innerhalb von 12 Monaten nach Fertigstellung eine ortsübliche und der Anschlussgröße entsprechende Netznutzung erfolgen. Ist dieses nicht der Fall, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Kosten der Position S1111 nachträglich in Rechnung zu stellen.	psch.	0,00	EUR
VK**S1111**	Netzanschlusskosten-Pauschale bis 25 m im öffentlichen Bereich und bis 30 m Länge (ab Grundstücksgrenze gemessen) im privaten Bereich inkl. Erdarbeiten und 30 kW Anschlussleistung. Dieser Anschluss wird mit einem Kabel NAYY 4x50mm² hergestellt und kann über einen Baukostenzuschuss bis zu einer maximalen Leistung von 70 kW erweitert werden.	psch.	2.087,00	EUR
VK**S1112**	Mehrlänge über 30m (bis zu 45 m) im privaten Bereich in Verbindung mit einem Netzanschluss der Position S1110 oder S1111. Die Abrechnung erfolgt metergenau für die, über die 30 m hinausgehende, Mehrlänge im privaten Bereich.	m	33,00	EUR
VK**S1113**	Abschlag für die Eigenleistung der Tiefbauarbeiten bis 30 m Länge im privaten Bereich in Verbindung mit einem Netzanschluss der Position S1111. Die Abrechnung erfolgt pauschal für die Erstellung des Leitungsgrabens in Eigenleistung im privaten Bereich.	psch.	-420,00	EUR
VK**S1114**	Abschlag für die Eigenleistung der Tiefbauarbeiten über 30 m Länge im privaten Bereich in Verbindung mit der Position S1112. Die Abrechnung erfolgt metergenau für die Erstellung des Leitungsgrabens in Eigenleistung im privaten Bereich.	m	-18,00	EUR
VK**S1...**	Netzanschlusskosten für Netzanschlüsse, die nicht unter Position S1110 bzw. S1111 fallen.	(individuell berechnet)		
	Baukostenzuschuss			
VK**S1120**	Baukostenzuschuss (BKZ) für die **30 kW** übersteigende Leistung Hinweis: Eine Tabelle zur Ermittlung der Leistungsanforderung von Wohneinheiten befindet sich auf der Seite 2.	kW	100,84	EUR
VK**S1...**	Baukostenzuschuss (BKZ) für Mischobjekte	(individuell berechnet)		
	Inbetriebnahme			
VK**S1130**	Erstinbetriebnahme Hinweis: Die Erstinbetriebnahme ist in den Kosten des Netzanschlusses enthalten.	psch.	0,00	EUR
VK**S1131**	Zusätzlicher Aufwand bzw. Einsatz Falls die vereinbarte Inbetriebnahme durch den Netzbetreiber oder dessen Vertreter aufgrund von Umständen, die der Anschlussnehmer oder dessen Beauftragter zu verantworten haben, nicht möglich ist und eine erneute Anfahrt erforderlich wird, wird dieser zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.	psch.	170,00	EUR
VK**S1132**	Wiederinbetriebnahme	(individuell berechnet)		

Preisblatt Netzanschlüsse

- Stromversorgung -

Stadtwerke Huntetal Netz

Gültig ab: 01.10.2025

Position	Baustromanschluss			
VK**S1100**	Baustromanschluss bis 30 kW an einem vorverlegten Netzanschluss herstellen inkl. Anschluss, Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung (Einbau der Messeinrichtung), sowie Außerbetriebnahme und Abklemmen des beigestellten Baustromverteilers. In den Kosten enthalten ist, für den Zeitraum des Bauanschlusses, eine leihweise zur Verfügung gestellte Hausanschlusssäule. Der Baustromanschluss wird in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze hergestellt. Hinweis: Ein Baustromanschluss, wie in dieser Position beschrieben, kann nur in Verbindung mit einem Netzanschluss "Strom" beauftragt werden.	psch.	303,00	EUR
VK**S1101**	Baustromanschluss bis 30 kW an einem vorhandenen Kabelverteilerschrank oder einer vorhandenen Ortsnetzstation herstellen inkl. Anschluss, Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung (Einbau der Messeinrichtung), sowie Außerbetriebnahme und Abklemmen des beigestellten Baustromverteilers. Der Anschluss erfolgt in unmittelbarer Nähe (max. 2m) zum Kabelverteilerschrank bzw. zur Ortsnetzstation.	psch.	204,00	EUR
	Hinweis: Baustromverteiler sind grundsätzlich nicht im Umfang des Baustromanschlusses enthalten und müssen beigestellt werden. Diese müssen den geltenden Normen entsprechen, sämtliche erforderliche Prüfungen sind durch den Bauherrn bzw. Nutzer zu veranlassen.			

Position	**Netzanschlusskosten für einen Netzanschluss "Strom" in den Netzebenen 6 (Niederspannung) und 5 (Mittelspannung)**			
	Netzanschlusskosten			
VK**S1**…	Netzanschlusskosten in der Netzebene 6 bzw. 5	(individuell berechnet)		
	Baukostenzuschuss			
VK**S1121**	Baukostenzuschuss (BKZ) in der Netzebene 6	kW	86,19	EUR
VK**S1122**	Baukostenzuschuss (BKZ) in der Netzebene 5	kW	61,92	EUR
	Inbetriebnahme			
VK**S1…**	Inbetriebnahme in der Netzebene 6 bzw. 5	(individuell berechnet)		

Ermittlung der Leistungsanforderung für Wohneinheiten:

Bei der Ermittlung der elektrischen Leistungsanforderung für Wohneinheiten ohne elektrische Warmwasserbereitung, Heizung und Wallboxen von Letztverbrauchern wird eine Leistungsanforderung je Wohneinheit entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu Grunde gelegt:

Wohneinheiten	Leistungsanforderung
1. WE	**15,00 kW**
2. WE	**3,69 kW**
3. WE	**2,82 kW**
4. WE	**2,42 kW**
5. WE	**2,18 kW**
6. WE	**2,02 kW**
7. WE	**1,91 kW**
8. WE	1,82 KW
9. WE	1,75 kW
10. WE	1,69 kW
11. WE	1,65 kW
12. WE	1,61 kW
jede weitere WE	1,5 kW

Preisblatt Netzanschlüsse

- Stromversorgung -

Stadtwerke Huntetal
Netz

Gültig ab: 01.10.2025

Allgemeine Hinweise:

Bei der pauschalierten Preisermittlung ist eine Mitverlegung anderer Versorgungssparten / Versorgungsträger berücksichtigt.
Die vom Anschlussnehmer in Abzug zu bringende Eigenleistung bezieht sich ausschließlich auf die vom Anschlussnehmer selbst durchgeführten Erdarbeiten. Sofern diese von einem anderen Versorgungsträger durchgeführt werden, kann die Eigenleistung nicht in Abzug gebracht werden.

Basis des Standard-Netzanschlusses ist eine maximale Entfernung im öffentlichen Bereich von 25 m zwischen dem Netzanschlusspunkt und der Grundstücksgrenze sowie eine maximale Netzanschlusslänge von 45 m im privaten Bereich ab der Grundstücksgrenze.
Sollten diese Längen überschritten werden, erfolgt die Abrechnung nach Aufwand bzw. die Kosten werden individuell berechnet.

Die in diesem Preisblatt aufgeführten Netzanschlusspreise setzen eine freie Leitungstrasse und eine frei zugängliche Gebäudeeinführung voraus.

Der Preisgestaltung liegt zugrunde, dass die Hauseinführung bauseits erstellt wird bzw. wurde.
Es ist ein zugelassenes bzw. zertifiziertes System zu verwenden. Die Hauseinführung kann z.B. als Einzel- oder Mehrspartenhauseinführung ausgeführt werden.
Anforderungen an die Beschaffenheit und die Montage von Gebäudeeinführungen sind der DIN 18322 und dem DVGW Regelwerk bzw. den Herstellervorgaben zu entnehmen.

Wir behalten uns vor, die Planung und oder die Erstellung von Kostenvoranschlägen in Rechnung zu stellen.

Alle Preise sind Nettopreise und erhöhen sich um die Umsatzsteuer in der zum Liefer- / Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten Höhe.

Für die Erstellung von Netzanschlüssen sind ggf. Vorauszahlungen zu leisten. Bei Bauanschlüssen ist die Bezahlung vor Baubeginn erforderlich.
Für die Inbetriebnahme eines Netzanschlusses ist die vollständige Bezahlung des Netzanschlusses Voraussetzung.